概 算 御 見 積 書

SVH シリーズ(旧筐体)ユーザー様向け

ルーター機械オーバーホールお見積書

下記の通り御見積申し上げます。

ハイテッククリエイツ株式会社
〒491-0922
愛知県一宮市大和町妙興寺字柳屋敷地
TEL 0586-43-5011 FAX0586-45-5012

有効期限　　2023年3月末日

合計金額　¥1,700,000.-　(税別)

No.	品　名	数量	標準価格	ご提供価格	小計
1	〈ﾙｰﾀｰｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ〉				
	・ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ作業一式	1	¥1,700,000	¥1,700,000	¥1,700,000
	ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙに含まれる交換部品				
	主軸用配線(V.VP)				
	DSPｹｰﾌﾞﾙ				
	S/W電源				
	XYZギヤー式				
	ｻｰﾎﾞﾓｰﾀ動力用ｹｰﾌﾞﾙ(XYZ一式)				
	ｻｰﾎﾞﾓｰﾀｴﾝｺｰﾀﾞ用ｹｰﾌﾞﾙ(XYZ一式)				
	ｵﾑﾛﾝ原点ｾﾝｻｰTL-Q5MC1-Z(XYZ一式)				
	原点ｾﾝｻｰ用配線				
	ｴｱﾎｰｽ(8φ)				
	24V ﾌｧﾝ(VGH,SVH)				
	200V ﾌｧﾝ(VGH,SVH,MBH)				
	ﾄﾞｲﾂ製CADｽｲｯﾁ				
	CADｽｲｯﾁ用ﾎﾙﾀﾞ				
	CAD用配線				
	作業				
	機能検査(X/Y寸法・対角寸法・Z軸・主軸傾き)				
	各種調整(X/Y寸法・対角寸法・Z軸・ｷﾞｱ・ﾚｰﾙ・主軸傾き				
	機械本体配線ｹｰﾌﾞﾙ引き直し				
	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ内配線ｹｰﾌﾞﾙ引き直し				
	盤面の平面出し				
				小 計	¥1,700,000

備 考　本御見積書は、機械販売店よりご請求させていただきます。
作業時間は状況により変更になる場合があります。

※ﾄﾞｲﾂ製吸着機　KVT3.140をお使いのお客様へ
ｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾚｰﾄﾞの交換は含まれません。(標準価格￥113,400・年間保守加入者価格￥79,380)

※ 保証について
機械動作保証6ヶ月、又は交換した部品が当社の瑕疵によりﾒﾝﾃﾅﾝｽ後
6ヶ月以内に破損及び故障した場合は、無償にて交換致します。